

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont posadzki korytarza II piętra			
d.1	analiza indywidualna	Demontaż wyposażenia , półki, uchwyty, meble itp.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
d.1	cena zakładowa	Demontaż listew przypodłogowych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek z płytek	m ²		
d.1	0819-05	9.44+14.40	m ²	23.840	
				RAZEM	23.840
4	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek z paneli R =0,5	m ²		
d.1	0819-05	40.11	m ²	40.110	
				RAZEM	40.110
5	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na podłogach	m ²		
d.1	0211-01	23.84+40.11	m ²	63.950	
				RAZEM	63.950
6	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01	63.95	m ²	63.950	
				RAZEM	63.950
7	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
d.1	202 1130-02	63.95	m ²	63.950	
				RAZEM	63.950
8	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02	63.95	m ²	63.950	
				RAZEM	63.950
9	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - Tarket	m ²		
d.1	1123-02	63.95	m ²	63.950	
				RAZEM	63.950
10	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin	m ²		
d.1	1123-04	63.95	m ²	63.950	
				RAZEM	63.950
11	KNR-W 2-02	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych zgrzewane	m		
d.1	1124-05	56.11	m	56.110	
				RAZEM	56.110
12	d.1	Wywóz i utylizacja gruzu	konte- ner		
	cena zakładowa	1	konte- ner	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Renowacja drewnianych schodów			
13	ZKNR C-2	System parkietowy. Cyklinowanie ręczne - schodów	m ²		
d.2	0614-09	1.2*0.3*19	m ²	6.840	
		1.2*1.2	m ²	1.440	
		1.2*1.5	m ²	1.800	
		0.18*1.2*19	m ²	4.104	
				RAZEM	14.184
14	d.2	Naprawa ubytków w drewnianych stopniach - porzyjęt 30 %	m ²		
		43.72*30%	m ²	13.116	
				RAZEM	13.116
15	KNR 2-02	Lakierowanie schodów	m ²		
d.2	1111-08	14.84	m ²	14.840	
				RAZEM	14.840
16	ZKNR C-2	System parkietowy. Wymiana i uzupełnienie listew przyściennych	m		
d.2	0615-06	25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
3		Wymiana stolarki okiennej wraz z obrobieniem ościeży - 10 sztuk			
17	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m2	m ²		
d.3	0929-08				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4*1.2*1.2	m ²	5.760	
		6*1.2*1.2	m ²	8.640	
				RAZEM	14.400
4		Wymiana grzejników - nie uwzględniano zmiany przyłącza			
18	KNR 4-02	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego GP-2 - 90*60	kpl.		
d.4	0516-03	2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
19	KNR 4-02	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego GP-2 100*60	kpl.		
d.4	0516-03	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000